

RELAZIONE DESCRITTIVA SINTETICA DEL PROGETTO

ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013

SOGGETTO RICHIEDENTE

Impresa Agricola Paolo Foppiani
Via Genova 1
29022 BOBBIO
P.IVA 01707370332

TITOLO DEL PROGETTO

Difesa delle produzioni vegetali ed arboree con recinzione perimetrale meccanica al vigneto denominato “ La Forma “.

ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE

Il progetto prevede la realizzazione di una recinzione perimetrale meccanica costituita da rete metallica del tipo rigido, utilizzata in edilizia. La rete ha un'altezza di m. 3,00 e verrà interrata per un'altezza minima di cm. 50. La rete sarà montata su pali in castagno diam. 10/12, di opportuna lunghezza, trattati contro la marcescenza. (NB i pali sono già disponibili in azienda e quindi non sono oggetto di richiesta di contributo).

La recinzione interessa l'intero perimetro dell'appezzamento adibito a vigneto pari a ml. 580.00.

Poiché la rete è fornita in fogli della larghezza di m. 2.00, considerando una sovrapposizione tra i fogli di 25 cm., occorrono $580/1,75 = 331$ Fogli.

Al fine di evitare l'istituzione di un “fondo chiuso” sono stati previsti lungo la recinzione cancelli realizzati con la stessa rete e telaio in ferro trattato.

Lo scopo dell'intervento è quindi di protezione del vigneto dalle incursioni dei cinghiali, dei caprioli, daini e cervi, che a seguito della mancanza di un'efficace politica di contenimento proliferano ormai in modo sconsiderato .



In particolare l'intervento prevede:

- scavo con mezzi meccanici, o a mano dove non c'è accessibilità, di una trincea della profondità minima di cm. 50 e della larghezza di cm. 50 circa.
- posa in opera di pali di castagno infissi nel terreno alla base della trincea
- fornitura e posa in opera di rete metallica del tipo rigido, filo diam. 6 mm, maglia 15 x 15 cm., fissata con graffe ai pali precedentemente posizionati, ed infissa nel terreno per la profondità della trincea precedentemente scavata.
- reinterro della trincea costipamento del terreno
- montaggio dei cancelli

L'importo della fornitura in loco della rete, oggetto della richiesta di contributo, ammonta a Euro 7.530,25 escluso IVA.

COSTO DEL PROGETTO

A seguire vengono riepilogate le attività in apposito preventivo di computo metrico estimativo:

1) Fornitura rete elettrosaldata in fogli 3.00 x 2.00 m., diam. filo mm. 6.00, maglia 15 x 15 cm.	€	7.530,25
TOTALE	€	7.530,25

Bobbio, 29/09/2022

